



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«Каргатское жилищно-  
коммунальное хозяйство»**

Сибирский Банк (ПАО) Сбербанк г. Новосибирск  
Р./счет 40602810044150100012  
Кор. счет 30101810500000000641  
БИК 045004641  
ОГРН 105 546 401 03 04  
ИНН 5423000120 КПП 542301001  
ОКПО 75862191 ОКОГУ 49007  
ОКАТО 50219501000 ОКВЭД 40.30.14  
ОКФС-14 ОКОПФ-42  
ПФ 33846

632402, Новосибирская область г. Каргат, ул. Октябрьская, 46 «а», тел./факс: 21-682 E-mail: kargatgkh@mail.ru

**План  
мероприятий по ремонтам на водоучастке МУП «Каргатское ЖКХ» в 2021 году.**

№ п/п	Наименование работ	Адрес проводимых работ	Количество (м.)	Источники финансирования
1	Текущий ремонт водопровода (замена)	Ул. Юбилейная: прокладка водопровода методом ГНБ, труба ПЭ Ø-75 мм., установка затвора ДУ-80. Подключение абонентов – 28 шт.	360 м.	МУП «Каргатское ЖКХ»
2	Текущий ремонт водопровода (замена)	Ул. Чапаева от дома №17 до дома №91: Прокладка водопровода методом ГНБ, труба ПЭ Ø-110 мм., с установкой 1 (одного) железобетонного колодца диаметром 1м., установкой затвора ДУ-100. Подключение абонентов – 32 шт.	≈660 м.	МУП «Каргатское ЖКХ»
3	Строительство нового водопровода	От ул. Крестьянская до переуллка Строителей: Прокладка водопровода методом ГНБ труба ПЭ Ø-63 мм., с установкой 3 (трех) железобетонных колодцев диаметром 1м., установка запорной арматуры ДУ-50. Подключение абонентов – 10 шт.	240 м.	МУП «Каргатское ЖКХ»
4	Строительство нового водопровода	От магазина «Теремок» (ул. Чапаева) до ул. Ленина: Прокладка водопровода методом ГНБ труба ПЭ Ø-50 мм., с установкой запорной арматуры ДУ-50. Подключение абонентов – 3 шт.	240 м.	МУП «Каргатское ЖКХ»
5	Строительство нового водопровода	От ул. Промышленная: Прокладка водопровода методом ГНБ труба ПЭ Ø-63 мм., с установкой 2-х (двух) железобетонных колодцев диаметром 1м., установкой запорной арматуры ДУ-50. Подключение абонентов – 16 шт.	180 м.	МУП «Каргатское ЖКХ»

Главный инженер МУП «Каргатское ЖКХ» \_\_\_\_\_

Л.Н. Лихоренко